
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

RENOWACJA ELEWACJI I NAPRAWA BALKONÓW - KONTYNUACJA ROBÓT

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY SZPITALNA 87
Budowa SZPITALNA 87
Inwestor MŁODZIEŻOWA SPÓLDZIELNIA MIESZKANIOWA, ul. REJA 80A
Wykonawca Do wyłonienia w ramach przetargu

Sporządził mgr inż. Waldemar Stachowicz

19 luty 2018 r.

BUDYNEK MIESZKALNY SZPITALNA 87

Nr	Kod CPV	Opis robót	Wartość	%
	45453000-7	1. ZABEZPIECZENIE MIKROBIOLOGICZNE ELEWACJI		
		2. POSADZKI BALKONÓW		
	45262100-2	3. RUSZTOWANIA		
		4. ROBOTY RÓŻNE		
		Razem		
		Podatek VAT		
		Ogółem kosztorys		

BUDYNEK MIESZKALNY SZPITALNA 87

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>WEDŁUG KOMPEKSWEGO SYSTEMU RENOWACJI POSIADAJĄCEGO STOSOWNEDOPUSZCZENIA, np. BOLIX COMPLEX RENOWACJE</i>		
		<i>Przedmiar stanowi tylko materiał pomocniczy do kompleksowej wyceny remontu elewacji</i>		
		1. ZABEZPIECZENIE MIKROBIOLOGICZNE ELEWACJI Kod CPV: 45453000-7		
1	KNR K-08 0201/03	Impregnacja podłoża grzyboblonobójcza ściany budynku (2*8,90+4,90+3*0,6)*(11,36+0,30)+(2*5,75)*(9,90+0,30) OTWORY OKIENNE 4*5*(0,90*2,20 +1,50*1,50)-2*6*1,5*1,5 ościeża 0,15*(3*1,5*12+(2*2,20+2,40)*20) sufity loggii (2*4,26+2*3,96+3,66)*1,20*4 boki balkonów i loggii (4*4*1,20*2,5) śłupy (ŚCIANY Z OTWORAMI) 20*(1,20*2,8-2,15*0,7)+20*(1,3*2,5-2,15*0,7)+2*20*0,24*2,15 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	402,970 -111,600 28,500 96,480 48,000 92,640 556,990
2	KNR K-08 0201/02	Zmycie ręczne podłoża	m2	556,990
3	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie ubytków tynku założono 3% elewacji 556,99*0,03 razem	m2 m2	16,710 16,710
4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grubości 2mm na ościeżach i ścianach założono 3% elewacji 556,99*0,03 razem	m2 m2	16,710 16,710
5	KNR K-08 0301/02	Analogia - Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową - wg przyjętego systemu renowacji	m2	556,990
6	KNR K-08 0301/03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową -wg przyjętego systemu	m2	556,990
7	Kalkulacja indywidualna	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą SILIKONOWĄ - wg przyjętego systemu renowacji	m2	556,990
8	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową OTWORY OKIENNE 4*5*(0,90*2,20 +1,50*1,50)-2*6*1,5*1,5 razem	m2 m2	57,600 57,600
		2. POSADZKI BALKONÓW		
9	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm posadzki loggii ((2*4,26+2*3,96+3,66)*1,20*4)*0,06 razem	m3 m3	5,789 5,789
10	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,25*4*((2*4,26+2*3,96+3,66)) razem	m2 m2	20,100 20,100
11	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 6*0,72*0,5 razem	m2 m2	2,160 2,160
12	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - wysypisko	m3	5,790
13	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 7)	m3	5,790
14	Kalkulacja indywidualna	Ewentualna opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	m3	5,790
15	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - WYROBIENIE SPADKÓW posadzki loggii ((2*4,26+2*3,96+3,66)*1,20*4) razem	m2 m2	96,480 96,480
16	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	96,480
17	KNR 2-02u2 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 - I warstwa	m2	96,480

BUDYNEK MIESZKALNY SZPITALNA 87

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm 0,25*4*((2*4,26+2*3,96+3,66))		
			razem	m2
19	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 6*0,72*0,5		
			razem	m2
20	NNRNKB 5 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 - II warstwa z wywiniciem	m2	96,480
21	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm, docelowo min 5 cm	m2	96,480
22	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	96,480
23	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 2cm	m2	96,480
24	Kalkulacja indywidualna	Spoinowanie skosu balkonu posadzka - obróbka blacharska - wyrobienie skosu zaprawą wodoszczelną	balkon	20,000
25	KNR 2-02 1118/01	ANALOGIA - HYDROIZOLACJA POSADZEK "SZLAMEM" IZOLACYJNYM 2x	m2	96,480
26	NNRNKB 6 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm	m2	96,480
27	NNRNKB 6 2809/02	Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 4*(2*4,26+2*3,96+3,66+10,0*1,2-5*0,90)	m	110,400
			razem	m
3. RUSZTOWANIA Kod CPV: 45262100-2				
28	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m + koszt pracy rusztowań (15+9+10,5+6*1,80)*13,0	m2	588,900
			razem	m2
29	KI	czas pracy rusztowań wg wyliczeń wykonawcy do robot budowlano - montazowych wg przyjętej technologii i organizacji robot wg wyliczeń wykonawcy do wszystkich robot zewnętrznych. 1	mg	1,000
			razem	mg
4. ROBOTY RÓŻNE				
30	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - balustrady 1,0*(2*4,26+2*3,96+3,66)*4+0,9*0,72*24	m2	95,952
			razem	m2