

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty drogowe

- 1) **Zamawiający:**
 - a) Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, ul. Reja 80A, 16-400 Suwałki
 - b) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Putry 4A w Suwałkach
- 2) Z przetargu **wyklucza się oferenta**, który wykonywał w latach 2017 – 2019 roboty objęte SIWZ na rzecz Spółdzielni i zarządzanych WM i jakość robót została oceniona w protokole odbioru robót **na dostatecznie** (lub mniej niż dobrze) lub nie wywiązuje się z zobowiązań gwarancyjnych.
- 3) **Przedmiot przetargu:**
 - 3.1 Rozebranie istniejących chodników z płytek i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej przy budynku Putry 4A – planowany zakres robót wg załączonych planów realizacyjnych (około 600m²). Przedmiot zamówienia zostanie rozliczony wg obmiaru powykonawczego robót i zaproponowanych przez oferentów kompleksowych cen jednostkowych robót:
 - a) cena jednostkowa zł/m² kompleksowego ułożenia kostki **polbruk gr. 6** cm szarej na podsypce piaskowej (rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych lub korytowanie terenu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podsypka i ułożenie kostki)
 - b) j.w. lecz z kostki polbruk **gr. 6 cm kolorowej**
 - c) cena jednostkowa zł/m² kompleksowego ułożenia kostki **polbruk gr. 8** cm szarej na **podsypce piaskowej** (rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych lub korytowanie terenu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, podsypka i ułożenie koski)
 - d) j.w. lecz z kostki polbruk **gr. 8 cm kolorowej**
 - e) dopłata zł/m² za wykonanie podsypki cementowej pod polbruk – gr. 5 cm
 - f) dopłata zł/m² za wykonanie podsypki cementowej pod polbruk – gr. 10 cm
 - g) cena jednostkowa zł/mb kompleksowego ustawienia **obrzeży 7x25** cm (wyjęcie starego i ustawienie nowego obrzeża z zakupem)
 - h) cena jednostkowa zł/mb kompleksowego ustawienia **krawężnika 15x30** cm (wyjęcie obrzeża lub krawężnika, wykopanie rowka, ława betonowa z oporem i ustawienie nowego krawężnika z zakupem)
 - i) cena jednostkowa zł/szt regulacji wjazdu żeliwnego studzienki lub kratki ściekowej.
 - j) cena jednostkowa zł/szt wykonania studzienki z kratką ściekową z podłączeniem L=2,0 m
 - 3.2 Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu z płyt ażurowych przy bud. Lityńskiego 10B – Kowalskiego 21 wg załączonego przedmiaru robót
- 4) W cenach jednostkowych pkt. 3.1 – 3.2 powinna być w kalkulowanej całości niezbędnych robót drogowych wraz z uporządkowaniem placu budowy i wywiezieniem i utylizacją odzyskanych płytek, obrzeży i gruzu, zabezpieczeniem warunków socjalnych dla pracowników, uporządkowanie placu budowy.
- 7) Pomieszczenia socjalne, gospodarcze, magazynowe zabezpiecza Oferent w postaci przenośnych obiektów tymczasowych (w tym WC np. TOI – TOI) we własnym zakresie. Zamawiający nie udostępnia w tym celu swoich pomieszczeń na czas realizacji robót. Zamawiający zapewnia nieodpłatnie miejsce organizacji (ustawienia) zaplecza socjalnego, punkt poboru wody i podłączenia energii elektrycznej.
- 5) Zamówienie należy zrealizować w terminie do **31.09.2020r.**
- 6) **Oferta powinna zawierać (z dopiskiem zagospodarowanie terenu) :**
 - a. oferowane ceny jednostkowe robót zgodnie z pkt. 3.1 stanowiące podstawę do powykonawczego ustalenia wartości robót.

- b. stawki i wskaźniki do wyceny ewentualnych robót nie objętych cenami jednostkowymi.
 - c. kosztorys szczegółowy na utwardzenie terenu przy ul. Kowalskiego 21
 - d. harmonogram robót
 - e. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją, zakresem robót i dokonaniu wizji lokalnej terenu
 - f. dane dotyczące doświadczenia zawodowego firmy i referencje.
 - g. wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – minimum 24 miesiące.
 - h. dowód wpłynięcia (wniesienia wadium z podaniem Nr konta, na które zamawiający zwróci wadium w przypadku nie wybrania oferty). Wysokość **wadium - 2 000 zł**. Konto – PKO BP S.A. nr **61 1020 1332 0000 1402 0027 7194** z dopiskiem „Wadium – przetarg roboty drogowe”. Wadium w dniu otwarcia przetargu powinno być już na koncie Zamawiającego. W przypadku wygrania przetargu wadium będzie zabezpieczeniem należytego wykonania robót.
 - i. e/ oświadczenie o przejściu przez wykonawcę robót budowlanych i usług (oferenta) obowiązków wytwórcy odpadów.
 - j. aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.
- 7) Oferent traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadku odmowy podpisania zamówienia.
 - 8) Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest kierownik administracji – Jerzy Bernecki lub Marek Zebrowski, tel. 87-567-60-05 lub 87-567-73-00
 - 9) Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert
 - 10) W przypadku zwiększenia (lub zmniejszenia) przedmiotu zamówienia roboty dodatkowe zostaną rozliczone wg cen jednostkowych robót zgodnie z ofertą wykonawcy.
 - 11) Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zastosowane materiały powinny posiadać stosowne certyfikaty i świadectwa.
 - 12) Warunki płatności - możliwość fakturowania i płatności robót w miarę postępu robót. Termin płatności - do 14 dni od dnia złożenia faktury z potwierdzonym protokołem odbioru robót przez inspektora nadzoru.
 - 13) Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: a/ cena
b/ dotychczasowa jakość robót w zasobach zamawiającego
 - 14) Termin składania ofert do dnia **20.03.2020r. godz. 9⁰⁰** w sekretariacie MSM w Suwałkach, ul. Reja 80A.
 - 15) Otwarcie ofert w siedzibie MSM dniu **20.03.2020r. godz. 9⁰⁵**
 - 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, częściowej realizacji zamówienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Suwałki, 2020-03-04

ZALĄCZNIKI:

- 1) Przedmiary robót – utwardzenie nawierzchni terenu z płyt ażurowych

EA - MB

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót 10/2020
UTWARDZENIE TERENU Z PLYT AZUROWYCH

Obiekt ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budowa LITYŃSKIEGO 10B - KOWALSKIEGO 21
Inwestor MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁACH 16-400 SUWAŁKI, ul. REJA
 80A
Wykonawca Do wyłonienia w postępowaniu przetargowym

Sporządził mgr inż. Jerzy Bernecki

3 marzec 2020 r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0806/01	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14cm na podsypce piaskowej 0,5*13,0	m2	6,500
			razem	m2
2	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	13,000
3	KNR 2-31 0102/01	Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV 5,0*13,0	m2	65,000
			razem	m2
4	KNR 2-31 0102/02	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm	m2	65,000
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	65,000
6	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	65,000
7	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2	m2	65,000
8	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	13,000
9	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 13,0*0,4*0,2	m3	1,040
			razem	m3
10	KNR 2-31 0403/01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	13,000
11	KNR 2-31u1 0300/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA Z ODZYSKU 0,5*13,0	m2	6,500
			razem	m2
12	Kalkulacja indywidualna	Wypełnienie otworów płyt ażurowych ziemią urodzajną + koszt pozyskania humusu	m2	65,000